# NOTICE D'UTILISATION PARASOL HALFA 220

Le parasol Halfa 220 est destiné à apporter une touche d'exotisme à votre extérieur. Livré toit/ mât séparés, le montage est à la charge de l'acheteur, voici quelques conseils pour faciliter sa mise en place et son entretien.

Comme tout mobilier naturel, sa couleur évolue au fil des saisons. Il peut rester dehors durant toute l'année. Sa durée de vie moyenne en fonction des conditions climatologiques peut être estimée à 5ans. En cas de météo extrême (vents supérieurs à 120 km/h en rafales) il est conseillé de retirer temporairement le toit du parasol.

Nous commercialisons les rouleaux d'alfa permettant le rempaillage de votre structure à l'issue de sa première vie. Environ 6 nattes à 15€ H.T sont nécessaires.

**LE TOIT**

Il mesure environ 2m de diamètre et ne se plie pas car il est constitué d'une structure métallique type fer à béton mécano-soudé de manière artisanale et recouvert de nattes d'alfa (voir photo ci-dessus) elles-mêmes fixées par des liens métalliques (fil galvanisé 0.9mm ou 1.1mm) Il est préconisé de contrôler ces liens car ils peuvent provoquer en cas de frottement une blessure légère, notamment lors de la première mise en place ou lors du démontage et du stockage du parasol.

## LE MAT

Pour un bon maintien, le mât doit être enterré de 40cm minimum. Il est préconisé de réaliser une structure souterraine en béton armé, en utilisant l'équivalent d'un sac de béton par mât (30kg) et en prenant le mât en direct protégé (goudron ou Pe par exemple) ou via un tube PVC (type gouttière diamètre 125mm ) dans le second cas l'ajout de 2 goupilles ou de 2 vis longues traversant le tube PVC est préconisé.
Les mâts doivent être entretenus annuellement (termites, météo) avec par exemple un mélange de 80% d'huile de lin et de 20% d'essence de térébenthine

## ASSEMBLAGE TOIT/ MAT

Pour l'assemblage toit/ mât il n'y a pas de règle, tout dépend de l'attente du client. Pour une question d'esthétique générale il est conseillé de positionner le toit à 1.95m/ 2m du sol.
L'assemblage est prévu par deux anneaux, partie prenante de la structure. Pour épargner le mât, notamment en cas de vent fort, vous pouvez installer des cales entre le premier anneau et le mât et les fixer via des clous cavaliers entourant le mât ceci permettra notamment de régler le parallélisme du toit par rapport au sol.

* Poids de la structure environ 40 à 50 kgs.